TOA

ボードハンガー金具

設置説明書

HY-BH10B

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する
スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。 強制

屋外に設置しない
本機は、屋内専用品です。
屋外で使用すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。 禁止

指定方法以外の取り付けかたをしない
指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。 禁止

各部のボルト類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。 強制

指定のスピーカーと組み合わせて使用する
指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。 強制

常に振動する場所に取り付けない
振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。 禁止

潤滑防錆剤を使用しない
樹脂・ゴム部品に付着すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。 禁止

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


金属のエッジで手をこすらない
強くこすると、けがの原因となることがあります。 禁止

本機にぶら下がらない
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。 禁止

■ 概　要


スピーカーシステム F-1000/1300 シリーズを仮設のパーティションボードに引っ掛けて設置するための金具です。
スピーカーを縦長または横長に設置できます。

■ 構成部品




■ 取付完成図

［縦長設置］



［横長設置］



■ 仕　様

適用スピーカー	F-1000B、F-1000BM、F-1000W、F-1000WM、F-1300B、F-1300BM、F-1300W、F-1300WM
仕　上　げ	圧延鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、塗装
寸　　法	48（幅）×100（高さ）×108（奥行）mm ※ ノブボルトを除く
質　　量	300 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 取り付けかた

メ　モ スピーカーに付属の壁金具は使用しません。

1 スピーカー金具を、スピーカーの後面に取り付ける。
ねじは、スピーカーに付属のものを使用してください。

ご注意
スピーカーの設置方向に合わせて取り付けてください。


2 付属のねじ 4 本を使って、ジョイント金具をハンガー金具に取り付ける。

3 スピーカー本体をジョイント金具に取り付ける。
スピーカー後面のスピーカー金具をジョイント金具の間に差し込み、押し当てた状態で固定ねじを仮止めします。

4 スライド金具を、ノブボルトと平座金を使って、ハンガー金具に取り付ける。
パーティションボードの厚さに応じて、スライド金具の（A）（B）いずれかの取付穴を使用してください。

［取り付けできるパーティションボードの厚さ］


取付穴（A）の場合　　取付穴（B）の場合



5 スピーカーをパーティションボードに引っ掛ける。
スライド金具をスライドさせ、ハンガー金具との間にボードをはさみ込み、ノブボルトを締め付けます。


6 スピーカー線を入力端子に接続する。
接続のしかたは、スピーカーに付属の取扱説明書をお読みください。

7 スピーカーの垂直方向の向きを調節し、仮止めの固定ねじを締め付ける。
スピーカーの向きは、下記の範囲で 7.5˚ごとに調節できます。
F-1000 シリーズの場合：0˚（水平）から下向き 45˚
F-1300 シリーズの場合：0˚（水平）から下向き 37.5˚




スピーカーの向きは、下記のとおりです。
スピーカー金具の「溝」とジョイント金具の「くぼみ」の位置関係は下図を参考にしてください。


［F-1000 シリーズ］



［F-1300 シリーズ］




ご注意
スピーカー金具とジョイント金具は、かみ合う構造になっています。取り付け完了後に、しっかりとかみ合っていることを確認してください。



［脱落防止が必要な場合］

スライド金具を直接パーティションボードにねじ止めして固定してください。

※ スライド金具を固定するねじは、付属していません。



TOA お客様相談センター
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA 株式会社

133-01-00120-00