

TOA

設置説明書

スピーカー天井取付金具

HY-CW1B HY-CW1W HY-CW1WP

スピーカーシステム HX-5 シリーズ専用の天井取付金具です。
HY-CW1B、HY-CW1W は屋内用、HY-CW1WP は軒下用です。
スピーカーの向きは、水平方向は 360° 調節できます。垂直方向は、
横長設置の場合は 82.5° まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向
角モードにより、67.5°（60° モード時）または 75°（15°、30°、
45° モード時）まで調節できます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

屋外に設置しない (HY-CW1B、HY-CW1W のみ適用)

HY-CW1B および HY-CW1W は、屋内専用品です。
屋外で使用すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。

取り付けは 2 人以上で行う

1 人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。

適切なボルト、ナット類を使用する

天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

ボルトやナットの抜け止め、緩み止め処置を必要に応じて行ってください。
落下して、けがの原因となります。

指定のスピーカーと組み合わせて使用する

指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。

常に振動する場所に取り付けけない

振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。

海岸など錆の発生しやすい場所に設置しない
海岸付近や換気の十分でないブルなどに設置しないでください。

錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。

本機にぶら下らない

倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。

■ HY-CW1WP 設置上のご注意

- HY-CW1WP のみ軒下に設置することができます。
- 軒下に設置できるスピーカーシステムは HX-5B-WP および HX-5W-WP のみです。
 - ・すべてのスピーカーモジュールが水平より下に向くように設置してください。守らないと、意図された防滴型スピーカーとしての性能および耐候性能が損なわれ、故障の原因になります。
 - ・常時、風雨が直接あたらない軒下に設置してください。そうしないと、防滴型スピーカーとしての性能を超え、故障の原因となります。

■ 取り付けかた

1 天井側金具を天井に取り付ける。

ご注意

設置に使用するアンカーボルト、ナット、座金などは付属していません。

2 ナット A を金具の根元まで回す。

3 垂直角度調節ボルト（左右 2 本）を外し、軸ボルトと軸ナットを緩める。

警告 軸ボルトと軸ナットは緩めるだけで、外さないようにしてください。
落下して、けがの原因となります。

4 スピーカー側金具を六角ボルトで HX-5 シリーズの背面金具に取り付ける。


5 スピーカーを持ち上げ、天井側金具の溝にスピーカー側金具のボルト部をはめ込む。

6 HX-5 シリーズの水平方向の向きを決め、ナット A と B を締め付ける。


警告 ナット B の先にボルトの頭が 3 mm 以上出るようにしてください。
落下して、けがの原因となります。

7 HX-5 シリーズの垂直方向の向きを決め、その位置で垂直角度調節ボルト（左右 2 本）をスピーカー側金具に固定する。

8 軸ボルトと軸ナットを締め付ける。



■ 取付完成図



■ 仕 様

本機の仕様については、TOA 商品データダウンロードサイト (<https://www.toa-products.com/>) で公開しています。
タブレット端末やスマートフォンなどでブラウザーを起動して URL を入力するか、右の QR コードを読み取ってください。表示された画面で品番を入力し、検索してください。

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

● 付属品

六角ボルト M8 × 15（座金付き）…………… 4

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、操作方法についてのお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00（土日、祝日除く）	フリーダイヤル（固定電話専用） 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX 0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
---	---	--	---

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>